



NOMENCLATURE MB2 Ea:4m lisse 4m pour 4 m (Section courante)

Rep	Qte	Code	Désignation	Poids unit	Poids total	Observations
1	1	MB2A0000	Lisse Prémontée 4m	73,1 kg	73,1 kg	Voir plan N°001-028-100
2	1	MB2A0100	Poteau MB2 lg:1800	20,4 kg	20,4 kg	Voir plan N°001-028-107
3	1	MB2A0200	Ecarteur MB2	1,8 kg	1,8 kg	Voir plan N°001-028-108
4	1	BLST0001	Boulon en T lg:50 M16	0,185 kg	0,185 kg	Voir plan N°001-028-109
5	4	BLS9708	Rondelle M16	0,014 kg	0,056 kg	
6	1	BLSH9673	Boulons TH M16x40/40 - 5.8	0,2 kg	0,2 kg	Voir plan N°010-035-101
7	2	BLSR9653	Boulons TRCC M16x85/38 - 5.6	0,23 kg	0,46 kg	Voir plan N°010-035-104
					96,2 kg	
					24,1 kg	Poids au ml

Nota:La nomenclature ci-dessus correspond à un pas de section théorique.Pour obtenir une section réelle, il est nécessaire de traiter les extrémités en rajoutant : (1x)Rep2, (1x)Rep3, (1x)Rep4, (2x)Rep5, (1x)Rep6.

NOTICE DE MONTAGE:
 -Battage des poteaux Rep2.
 -Mise en place des écarteurs Rep3 avec boulonnerie Rep6,7,8
 -Mise en place Vis en T Rep5 sur écarteurs Rep3 avec boulonnerie Rep 6,7
 -Positionnement Lisse prémontée Rep1 sur Vis en T Rep5
 -Les lisses prémontées Rep1 sont montées les unes dans les autres (grâce à un manchon).

Rev	Date	Dessine par	ISSUE ORIGINALE	DESIGNATION S.F
A	18/11/03	GERBAUD	ISSUE ORIGINALE	
		LES PROFILES DU CENTRE ZI. du PONT PANAY 03500 St POURCAIN/S		BARRIERE BOIS MB2 Ea:4m Lisse 4m
Rev	A	Code:	Nb: /	Ech: 1/20
			Format A3	Poids: /
				N Plan 001-028-001