



NOMENCLATURE MB2 Ea:2m lisse 4m pour 4 m (Section courante)

Rep	Qte	Code	Désignation	Poids unit	Poids total	Observations
1	1	MB2A0000	Lisse Prémontée 4m	73,1 kg	73,1 kg	Voir plan N°001-028-100
2	2	MB2A0100	Poteau MB2 lg:1800	20,4 kg	40,8 kg	Voir plan N°001-028-107
3	2	MB2A0200	Ecarteur MB2	1,8 kg	3,6 kg	Voir plan N°001-028-108
4	2	BLST0001	Boulon en T lg:50 M16	0,185 kg	0,37 kg	Voir plan N°001-028-109
5	6	BLSD9708	Rondelle M16	0,014 kg	0,084 kg	
6	2	BLSH9673	Boulons TH M16x40/40 - 5.8	0,2 kg	0,4 kg	Voir plan N°010-035-101
7	2	BLSR9653	Boulons TRCC M16x85/38 - 5.6	0,23 kg	0,46 kg	Voir plan N°010-035-104
					118,8	
					29,7	Poids au ml

Nota:La nomenclature ci-dessus correspond à un pas de section théorique.Pour obtenir une section réelle, il est nécessaire de traiter les extrémités en rajoutant : (1x)Rep2, (1x)Rep3, (1x)Rep4, (2x)Rep5, (1x)Rep6.

A	18/11/03	GERBAUD	ISSUE ORIGINALE
Rev	Date	Dessine par	DESIGNATION S.F
		LES PROFILES DU CENTRE ZI. du PONT PANAY 03500 St POURCAIN/S Tel: 00-33- (0) 4-70-45-95-44 Fax: 00-33- (0) 4-70-45-98-93	
		BARRIERE BOIS MB2 Ea:2m Lisse 4m	
Rev	A	Code:	Nb: / Ech: 1/20 Format A3 Poids: / N Plan 001-028-002

NOTICE DE MONTAGE:

- Battage des poteaux Rep2.
- Mise en place des écarteurs Rep3 avec boulonnerie Rep6,7,8
- Mise en place Vis en T Rep5 sur écarteurs Rep3 avec boulonnerie Rep 6,7
- Positionnement Lisse prémontée Rep1 sur Vis en T Rep5
- Les lisses prémontées Rep1 sont montées les unes dans les autres (grâce à un manchon).

C:\Solidworks\plans\1